

Las obras correspondientes al estudio de implantación serán ejecutadas directamente por el Ayuntamiento de Villaviciosa.

PLANOS DE INFORMACION Y ORDENACION

Artículo 203 .1.c) ROTU

Información

Catastral
Normas Subsidiarias de Planeamiento
Plan General en redacción
Taquimétrico

Ordenación

Planta General
Módulo Tipo
Caseta de depósito y grupo de presión.
Saneamiento
Mobiliario



ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO JUSTIFICATIVO DE LA VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN

Artículo 203 .1.d) ROTU

Previamente a la aprobación definitiva de este estudio de Implantación, el importe económico de las obras en él contenidas y precisas para su desarrollo, deberán contar con la correspondiente consignación presupuestaria.

OBRAS

ACTUACIONES PREVIAS

Limpieza de parcela y retirada de la tierra vegetal y restos de madera.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Excavación, relleno y rasanteado de los terrenos para formar plataformas planas para el apeo de los módulos.

Relleno extendido y compactado de estériles de cantera para formar las sub-base de los módulos.

SANEAMIENTO

Construcción de red de saneamiento con tubería enterrada de PVC, arquetas registrables, pozos de registro, depurador de aguas fecales para 16 usuarios y red de efluentes.

ABASTECIMIENTO

Construcción de la red de abastecimiento mediante depósito acumulador, grupo de presión y red de distribución.

ELECTRICIDAD

Prolongación de la red de suministro desde un poste existente en la margen izquierda de la carretera de acceso a Priesca, acometidas a los módulos y equipos de presión, e instalación de la red de puesta a tierra.

ALBAÑILERÍA

Construcción de soleras de hormigón armado para el apoyo de los módulos prefabricados y construcción de caseta para alojar el equipo de presión y depósito.